



**PREVENTIVI DI LAVORAZIONE :**

Infiltrazioni Condominio fossamerlo

**MATERIALI DI LAVORAZIONI**

- \*malte antiumidita su muri perimetrali
- \*Guaina catramata Doppio strato incrociato
- \*termopittura antisoletta a copertura Guaina catramata
- \*pittura AL quarzo da Esterni

**FASI VARIE DI LAVORAZIONE :**

- \*demolizione malte esistenti ove necessario
- \*rasatura con malte Risananti su muri perimetrali in due mani
- \*posa in opera di Guaina catramata Doppio strato incrociato
- \*termopittura isolante su Guaina catramata posata a rullo a copertura e protezione Guaina
- \*stesa pittura su pareti perimetrali rasate in precedenza (pittura AL quarzo colorata per Esterni)
- \*siliconature varie ove necessario

**COSTI TOTALI DI LAVORAZIONE MATERIALI E MANODOPERA INCLUSI SONO PARI AD EURO 3000,00**

N. B.

50% DELL'INTERO IMPORTO PRIMA DI INIZIO LAVORI PER COPERTURE SPESE MATERIALI VARI

50 %RIMASTI A SALDO A FINE LAVORI..

**DATA E LUOGO**

08 /06/2020 santa lucia di piave

**FIRMA E TIMBRO**

